

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO METALLICO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA DEL TEATRO GIUSEPPE DI STEFANO – VILLA MARGHERITA, TRAPANI

Richiesta preventivo

In occasione dell'imminente **Stagione d’Opera 2016**, con la presente si chiede un preventivo di spesa, per:

- **trasporto** delle strutture meglio specificate in oggetto, da autoparco comunale a Villa Margherita e viceversa;
- **montaggio e smontaggio**, in adiacenza al palcoscenico del Teatro “Giuseppe Di Stefano”, ubicato nella stessa Villa Margherita in Trapani, come da direttive che saranno impartite dal Direttore Tecnico di quest'Ente, di **quattro strutture metalliche a castelletto, costituite da ponteggio prefabbricato del tipo a telaio di produzione Carpedil modello A31 meglio sotto descritto (totale mq 335,00).**

Tutti e quattro i castelletti presentano un ingombro in pianta di mt. 6,00 x 1.05. Le strutture in argomento si compongono di n. 28 telai completi di diagonali e correnti.

Le quattro strutture (castelletti) di cui sopra sono così differenziate:

- due poste lungo il lato sud del palcoscenico presentano: 28 telai; 8 elementi di prolunga di mt. 1,00, cinque piani con tavole metalliche a quota +2,+4,+6,+8,+10. Tutti i piani sono completi di tavola fermapiede lungo il perimetro e di chiusure laterali. Le dimensioni complessive delle strutture risulta di mt. 6,00x1,05x13,00;
- due poste lungo i lati Est ed Ovest del palcoscenico presentano: 28 telai; 5 piani con tavole metalliche a quota +2,+4,+6,+8, e +10. Tutti i piani sono completi di tavola fermapiede lungo il perimetro e di chiusure laterali. Le dimensioni complessive della struttura risulta di mt. 6,00x1,05x12,00;

Ad ogni buon fine, si allega schema di montaggio delle strutture intelaiate di tipo ponteggio.

Si puntualizza che la ditta cui saranno affidati i servizi in oggetto, dovrà avere i seguenti requisiti, dei quali dovrà fornire apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- 1) qualifica degli operari "addetti al montaggio, smontaggio e trasformazioni di ponteggio" ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
- 2) redazione del Pi.mus;
- 3) redazione del POS (piano operativo di sicurezza);
- 4) rilascio di attestazione di montaggio a regola d'arte;
- 5) essere in regola con i contributi previdenziali e assicurativi (DURC);

Per ulteriori chiarimenti la ditta potrà contattare direttamente il nostro Direttore Tecnico Incaricato, Ing. Guido Grammatico (329.4960472 – 0923.360701).

I tempi di consegna della struttura con il relativo rilascio di attestazione di montaggio a regola d'arte dovrà essere entro e non oltre mercoledì 6 LUGLIO 2016 con trasporto e montaggio in data da concordare con il Teatro.

Le strutture meglio sopra descritte, dovranno essere montate, impiegando personale qualificato come sopra descritto, entro e non oltre, **MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016** dietro rilascio di attestazione di montaggio a regola d'arte, così come prevede la normativa vigente, poiché **giovedì 7 Luglio 2016** è previsto il sopralluogo da parte della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (dove occorre esibire la certificazione del corretto montaggio).

Si precisa che l'Ente è provvisto di relativo libretto che certifichi l'omologazione del ponteggio tipo Carpedil S.p.a..

Il preventivo, inviato a mezzo e-mail (info@lugliomusicale.it) o consegnato direttamente presso la sede dell'Ente, Palazzo De Filippi, Largo San Francesco di Paola n. 5 dovrà pervenire entro e non oltre, **Giovedì 23 Giugno 2016 (ore 14.00)**.

Non possono essere accolte le proposte pervenute oltre la suddetta data.

La presente e la prospettazione dell'offerta/preventivo non vincola in alcun modo questa amministrazione.

L'Ente, provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di fatturazione, emessa a fine servizio, esclusivamente con bonifico bancario sul conte corrente indicato dalla ditta.

F.to Il Consigliere Delegato

Giovanni Battista De Santis